

УТВЕРЖДАЮ:

Технический директор по электроснабжению
ООО «Горэлектросеть»

Е.В. Жгун

« 03 » марта 2026г.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на выполнение проектных работ по теме:

«Строительство трансформаторной подстанции ТП-2 с установкой КТП-6/0,4 кВ 0,25МВА»

№ п/п	Перечень основных данных и требований	Основные данные и требования
1	Наименование предприятия	ООО «Горэлектросеть»
2	Наименование объекта	Строительство трансформаторной подстанции ТП-2 с установкой КТП-6/0,4 кВ 0,25МВА
3	Основание для проектирования	ТЗ
4	Вид строительства	Строительство
5	Местоположение	г.Новокузнецк, ул.Хмельницкого
6	Категория электроприемников по надежности электроснабжения	III категория
7	Класс напряжения	0,38кВ; 6кВ
8	Объемы проектирования	Выполнить проект по строительству трансформаторной подстанции ТП-2 с установкой КТП-6/0,4 кВ 0,25МВА
9	Основные технические решения	1. Запроектировать строительство трансформаторной подстанции ТП-2 по адресу: ул. Хмельницкого в Куйбышевском районе ТП-2 с установкой КТП-6/0,4 кВ 0,25МВА. 2. Запроектировать подстанцию киоскового типа без тамбура для обслуживания. Предусмотреть габариты камеры ТМ для возможного увеличения трансформатора до ТМГэ2-400кВА. 3. Запроектировать перезаводки (перекладки) линий 6кВ и 0,4кВ в новую установленную КТП (ТП-2). 4. Проект согласовать со всеми заинтересованными сторонами, ПБ ПТО ООО «Горэлектросеть», начальником ЦК ЭСР.
10	Заказчик	ООО «Горэлектросеть»
11	Срок выполнения	март 2026г.
12	Приложение	1. План расположения трасс ЛЭП-0,4кВ и ЛЭП-6кВ. 2. Схема электроснабжения ТП-2. 3. Перечень потребителей с указанием наименования кабелей и сечений.

Вед. инженер ПБ ПТО

Согласовано:

Начальник ПБ ПТО

Юдакова А.Ю.

Жукова А.М.

16.03.26